

## 仕様書

### 1 件名

生駒駅南自動車駐車場変圧器更新業務

### 2 納入物品

	品名	数量
(1)	トッランナー変圧器（油入変圧器） 6 kv 単相 50 kvA(防振ゴム共)	1 台
(2)	トッランナー変圧器（油入変圧器） 6 kv 三相 200 kvA(防振ゴム共)	1 台
(3)	その他機器の更新に必要な経費	1 式

### 3 附帯条件

#### (1) 工事日時および作業範囲

・本工事は、以下の曜日・時間内で実施すること。ただし、準備工については21時から可能とする。

・停電可能時間：金曜日の22:30～翌土曜日の10:30（12時間）

上記時間内に以下の作業を完了すること。

- (1) 既設 50kVA・200kVA 変圧器の停電・切離し
- (2) 既設変圧器の撤去および搬出
- (3) 新設変圧器の搬入・据付
- (4) その他機器更新に必要な業務

#### (2) 停電に関する条件

- ・停電範囲は事前に発注者と協議し、停電開始・復電の手順を明確にすること。
- ・停電操作は、電気主任技術者の立会いのもとで実施すること。

#### (3) 搬入・撤去条件

- ・搬入経路、建物開口寸法、床耐荷重等は事前に確認し、支障がないようにすること。
- ・夜間作業に伴う騒音対策を講じ、近隣への迷惑防止に努めること。
- ・クレーン車・フォークリフト等の使用が必要な場合は、事前に警察に道路使用許可申請を行い許可を得ること。
- ・現場照明は施工者が準備し、安全に作業できる明るさを確保すること。

#### (4) 安全対策

- ・高圧電気工事に必要な資格者を配置し、作業責任者を明確にすること。
- ・夜間作業における安全管理者を選任し、作業員の安全確保を徹底すること。
- ・感電防止措置として、短絡接地線の設置、立入禁止措置、標識の掲示を行うこと。
- ・作業員の最低人数は適切に確保し、単独作業を禁止する。
- ・状況に応じて交通誘導員を配置すること。

#### (5) トラブル時の対応

・天候不良、機器不良等により作業が中断する場合は、速やかに発注者へ報告し、指示を受けること。

#### 4 履行場所

生駒市本町3の3 生駒駅南自動車駐車場

#### 5 契約期間

契約の締結の日から令和9年3月31日（水）まで

#### 6 その他

- ・施工にあたっては、建物を傷つけないよう、適宜養生を行うこと。
- ・詳細な調整内容については、契約締結後の打ち合わせにより決定する。